


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ


A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Μον.	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	μερικό σύνολο	ολικό σύνολο
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-Η	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,50	257,25	385,88	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α :								385,88
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	104,00	147,00	15.288,00	
2	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	2.940,00	3.381,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β :								18.669,00
ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	16,00	88,20	1.411,20	
2	Γ-6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	ΟΔΟ-3231	m ²	0,41	735,00	301,35	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ :								1.712,55

Σύνολο Εργασιών:	20.767,43
ΓΕ&ΟΕ 18% :	3.738,14
Σύνολο 1:	24.505,56
Απρόβλεπτα 15% :	3.675,83
Σύνολο 2:	28.181,40
Πρόβλεψη Αναθεώρησης :	44,41
Σύνολο 3:	28.225,81
ΦΠΑ 24% :	6.774,19
Σύνολο Εργου:	35.000,00

Πύργος 25/02/2019
Ο συντάξας


Δημητρακόπουλος Χ.
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Πύργος 25/02/2019
Θεωρήθηκε
Ο αναπλ Προιστ Μελετών & εκτ Εργων


Αριστέιδης Φιλιππίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πύργος 25/02/2019
Θεωρήθηκε
Ο αναπλ Δ/ντής ΔΤΥ & Περ


Τσίγκας Αγγελος
Πολιτικός Μηχανικός