

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Μον.	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	μερικό σύνολο	ολικό σύνολο
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	N.A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων ή μη με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών καθώς και στρώσεων αόπλων ή ελαφρά οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ-1123Α	m ³	4,50	80,00	360,00	
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-Η	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2,00	200,00	400,00	
3	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	28,00	5,00	140,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α :								900,00
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20	48,00	4.521,60	
2	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	1.100,00	1.265,00	
3	N.B-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου ασφαλτικού καταστρώματος οδού	ΟΔΟ-2548	τεμ	95,00	55,00	5.225,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β :								11.011,60
ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Β	m ³	16,00	50,00	800,00	
2	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111Β	m ²	2,20	200,00	440,00	
3	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211Β	m ²	2,40	250,00	600,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ :								1.840,00
ΟΜΑΔΑ Δ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								

A/A	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθ/σης	Μον.	τιμή μονάδος	Συνολική ποσότητα	μερικό σύνολο	ολικό σύνολο
1	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,45	13.150,00	19.067,50	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	13.578,00	6.110,10	
7	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421β	tv	90	929,00	83.610,00	
8	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	8,40	13.600,00	114.240,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ :								223.027,60
ΟΜΑΔΑ Ε ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	E-8.1	Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές με μικροπρισματική αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 3	ΟΙΚ-6541	m ²	173,00	2,00	346,00	
2	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ	49,30	6,00	295,80	
3	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	15,00	57,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε :								698,80

Σύνολο Εργασιών:	237.478,00
ΓΕ&ΟΕ 18% :	42.746,04
Σύνολο 1:	280.224,04
Απρόβλεπτα 15% :	42.033,61
Σύνολο 2:	322.257,65
Πρόβλεψη Αναθεώρησης :	323,00
Σύνολο 3:	322.580,65
ΦΠΑ 24% :	77.419,36
Σύνολο Εργου:	400.000,00

Πύργος 04/04/2018

Οι συντάξαντες Μηχ/κοι

Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Τσίκας Αγγελος
Πολ/κος Μηχ/κος

Πύργος 04/04/2018

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης

Γούργουρα Σοφία
Μηχ/γος Μηχ/κος