

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθέσης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1,50	50,00	75,00	
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλοτατητήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m3	4,10	40,00	164,00	
3	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	56,00	3,00	168,00	
4	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	34,00	27,00	918,00	
5	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	6,00	35,00	210,00	
6	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65	250,00	412,50	
7	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	4.800,00	1.680,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:						3.627,50
		ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
1	N. ΠΡΣ-(B6.1)	Πλακόστρωση με κυβόλιθους διαστάσεων 14,00 x14,00 και πάχους 6,00 εκατ.	ΟΔΟ-2922	m2	24,00	920,00	22.080,00	
2	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Kg	1,01	1.800,00	1.818,00	
3	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	84,00	95,00	7.980,00	

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:						31.878,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Δ-1	Κοπή ασφαλοσυκροδέματος	ΟΙΚ-2269	μμ	1,00	50,00	50,00	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	0,45	50,00	22,50	
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 0,05 m κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m2	8,20	50,00	410,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:						482,50
		ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ						
1	60.10.01.06N	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,5 m	ΗΛΜ -52	τεμ.	900,00	4,00	3.600,00	
2	N60.10.40.14	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού, LED, Ισχύος 50 – 80 W, χωρίς βραχίονα	ΗΛΜ -103	τεμ.	500,00	4,00	2.000,00	
3	60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων	ΟΔΟ - 2548	τεμ.	60,00	2,00	120,00	
4	60.10.80.01	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ -52	τεμ.	1.850,00	1,00	1.850,00	
5	60.10.90N	Ηλεκτροδότηση πύλαρ οδοφωτισμού	ΗΛΜ	τεμ.	500,00	1,00	500,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:						8.070,00

Πύργος 12/09/18	Σύνολο Σσ	44.058,00
ο συντάξας	Γ.Ε. & Ο.Ε.	0,18
Νεκτάριος Μίχος	Σύνολο ΣΣ	51.988,44
Πολύκος Μηχ/κός Τ.Ε	Απρόβλεπτα	0,15
Γιώργος Βάλλης	Σύνολο Σ1	59.786,71
μηχ/γος μηχανικός ΤΕ	Αναθεώρηση	213,29
	Σύνολο Σ2	60.000,00
	Φ.Π.Α.	0,24
	Σύνολο Σ3	74.400,00

